

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
PROVEEDURIA INSTITUCIONAL
LICITACION ABREVIADA No.2014LA-000021 UTN
COMPRA E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA
ACLARACIÓN #2 AL CARTEL**

1. Transferencia Automática 200 amperios Nema 1
Incluye:


Transferencia automática Trifásica 208 voltios

- Programador electrónico ajustable
- Operación Manual -Automática
- Operación manual mecánica
- Switch motorizado
- Sensor de alto voltaje
- Sensor de bajo voltaje
- Retardo de transferencia ajustable 0 – 4 min. • Retardo de arranque planta y transferencia ajustable 0 – 60 seg. • Retardo de enfriamiento de la planta ajustable 0 – 10 min. • Gabinete interior nema 1
- Señalización por medio de luces piloto
- Ejercitador semanal ajustable

2. Transferencia Automática 200 amperios Nema 3R
Incluye:

- Transferencia automática Trifásica 208 voltios
- Programador electrónico ajustable
- Operación Manual -Automática
- Operación manual mecánica
- Switch motorizado
- Sensor de alto voltaje
- Sensor de bajo voltaje
- Retardo de transferencia ajustable 0 – 4 min. • Retardo de arranque planta y transferencia ajustable 0 – 60 seg. • Retardo de enfriamiento de la planta ajustable 0 – 10 min. • Gabinete interior nema 3R
- Señalización por medio de luces piloto
- Ejercitador semanal ajustable

Alajuela, 04 de diciembre de 2014


Luis M. Segura Paniagua
Analista